

**TÍTULO**

**Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**

**Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio**

*Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 9: Previous tests of the supply and commissioning.*

*Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 9: Preuves préalables a l'alimentation et mise en service.*

## **1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las diferentes actividades a realizar durante las pruebas previas al suministro, y las que posteriormente se deben realizar en la puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.