

TÍTULO

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 8: Pressure tightness tests for receiving installation pipework

Installations intérieures de gaz alimentés à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 8: Essais d'étanchéité pour la livraison de l'installation intérieure.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta parte de la norma especifica las pruebas para la entrega de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Estas pruebas no se deben realizar a los tramos de conexión ni a los propios aparatos.